

KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442180-2 Powtórne malowanie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
ADRES INWESTYCJI : Świętochłowice, ul Bytomska 8
INWESTOR : OPS ŚWIĘTOCHŁOWICE
ADRES INWESTORA : 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE UL. KATOWICKA 35

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
3 kw. 2015 [Ceny średnie RMS (Intercenbud)] : 3 kw. 2015 Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercenbud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 1.00 % R, S
Zysk [Z] 1.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V] 23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń biurowych					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz mebli Krotność = 2 471.22	m ² m ²	471.220	471.220
				RAZEM	471.220
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-45%pow. ścian 471.22*45%	m ² m ²	212.049	212.049
				RAZEM	212.049
3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 1464.60+471.22	m ² m ²	1935.820	1935.820
				RAZEM	1935.820
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 471.22	m ² m ²	471.220	471.220
				RAZEM	471.220
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1464.60	m ² m ²	1464.600	1464.600
				RAZEM	1464.600
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.5	m ³ m ³	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
8		Oplata za gruzowisko 0.5	m ³ m ³	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
9	KNR AT-12 0201-01 analogia	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30- lecz zmiana wysokości sufitu z kasetonów 8.56+51.54+54.29	m ² m ²	114.390	114.390
				RAZEM	114.390

Lp.	Podstawa	Opis	j/m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Remont pomieszczeń biurowych								
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz mebli Krotność = 2 obmiar = 471.220 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.057*2=0.114 r-g/m ²	r-g	53.7191	0.000	0.00		
2*	1560200	-- M -- folia polietylenowa (dostawca: HEBO) 0.357*2=0.714 m ² /m ²	m ²	336.4511	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-45% pow. ścian obmiar = 212.049 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	20.1447	0.000	0.00		
2*	1740110	-- M -- Gips szpachlowy 25 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.3 kg/m ²	kg	63.6147	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 1935.820 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.0662 r-g/m ²	r-g	128.1513	0.000	0.00		
2*	1552327	-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2 kg/m ²	kg	387.1640	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*	39500	-- S -- środek transportowy 0.0001 m-g/m ²	m-g	0.1936	0.000			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 471.220 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	56.0752	0.000	0.00		
2*	1503111	-- M -- Farba emulsyjna akrylowa do wnętrza AKRYLIT W biała 10 l, SigmaKalon Deco Polska (dostawca: POLIFARB) 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	140.4236	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 1464.600 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	174.2874	0.000	0.00		
2*	1503111	-- M -- Farba emulsyjna akrylowa do wnętrz AKRYLIT W biała 10 l, SigmaKalon Deco Polska (dostawca: POLIFARB) 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	418.8756	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 0.500 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	0.6950	0.000	0.00		
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t" 0.72 m-g/m ³	m-g	0.3600	0.000			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 obmiar = 0.500 m ³	m ³					
1*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t" 0.02*10=0.2 m-g/m ³	m-g	0.1000	0.000			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
8		Opłata za gruzowisko obmiar = 0.500 m ³	m ³					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
9	KNR AT-12 0201-01 analogia	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0, 5/EI 30-lecz zmiana wysokości sufitu z kasetonów obmiar = 114.390 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 2.15 r-g/m ²	r-g	245.9385	0.000	0.00		
2*	1750842	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 15 mm 1.03 m ² /m ²	m ²	117.8217	0.000		0.00	
3*	1323399	profile stalowe NIDA 60CD 3.78 m/m ²	m	432.3942	0.000		0.00	
4*	1323399	profil przyścienny NIDA 60UD 0.55 m/m ²	m	62.9145	0.000		0.00	
5*	1323499	wieszak obrotowy noniuszowy 2.05 szt./m ²	szt.	234.4995	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	1323499	wieszak górny noniusza 2.05 szt./m ²	szt.	234.4995	0.000		0.00	
7*	1323499	łącznik poprzeczny jednostronny do systemu NIDA 60CD 5.1 szt./m ²	szt.	583.3890	0.000		0.00	
8*	1323499	łącznik wzdłużny do systemu NIDA 60CD 0.62 szt./m ²	szt.	70.9218	0.000		0.00	
9*	1323499	przetyczka do noniusza 4.08 szt./m ²	szt.	466.7112	0.000		0.00	
10*	1346399	blachowkręty 3,5 x 25 mm 19 szt./m ²	szt.	2173.4100	0.000		0.00	
11*	1341099	kotwy metalowe 2.06 szt./m ²	szt.	235.6434	0.000		0.00	
12*	1740259	gips szpachlowy NIDA Start (dostawca: SINIAT) 0.3 kg/m ²	kg	34.3170	0.000		0.00	
13*	3902099	taśma zbrojąca LNG 1.27 m/m ²	m	145.2753	0.000		0.00	
14*	1740258	gips szpachlowy NIDA Finisz (dostawca: SINIAT) 0.13 kg/m ²	kg	14.8707	0.000		0.00	
15*	0000000	materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
16*	34000	wyciąg 0.045 m-g/m ²	m-g	5.1476	0.000			0.00
17*	95100	środek transportowy 0.014 m-g/m ²	m-g	1.6015	0.000			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
Vat [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

