

Załącznik nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ					
1		ROBOTY MURARSKO- MALARSKIE-POKÓJ ZAJĘCIOWY			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do m2 (4.50+4.50+3.25+3.25)*2.8+(1.90+1.90+3.25+3.25)*2.8+4.5*3.25+3.25*1.9	m ²		
			m ²	93.040	
				RAZEM	93.040
3	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 93.04*5%	m ²		
			m ²	4.652	
				RAZEM	4.652
4	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 93.04*5%	m ²		
			m ²	4.652	
				RAZEM	4.652
5	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 93.04	m ²		
			m ²	93.040	
				RAZEM	93.040
6	KNR-W 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z gieł 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR AT-43 d.1 0104-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) OBUDOWA RUR KANALIZACYJNYCH 6.38+1.9*2.8	m ²		
			m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
8	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie czzone-90 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn ścian 93.04-20.81	m ²		
			m ²	72.230	
				RAZEM	72.230
10	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 20.81	m ²		
			m ²	20.810	
				RAZEM	20.810
11	KNR-W 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 2*1.2	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
12	KNR-W 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-01 d.1 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, nek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 2*1.2*2	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
2		ROBOTY POSADZKARSKIE-POKÓJ ZAJĘCIOWY			
14	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4.48*3.25+3.25*1.9	m ²		
			m ²	20.735	
				RAZEM	20.735
15	KNR-W 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do cm na ścianach lub podłogach 20.735*50%	m ²		
			m ²	10.368	
				RAZEM	10.368
16	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm tarte na gładko 20.735	m ²		
			m ²	20.735	
				RAZEM	20.735
17	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 20.735	m ²		
			m ²	20.735	
				RAZEM	20.735
18	KNR 2-02 d.2 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 25.76	m		
			m	25.760	

Załącznik nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25.760
3		ROBOTY INSTALACJI WOD-KAN-POKÓJ ZAJĘCIOWY + WC			
19	KNR-W 4-02 d.3 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i wych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
21	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 d.3 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt'- LECZ Z ROZDRABNIACZEM SANICOCOMPAKT ELIT 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.3 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nych o połączeniach wciskowych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	d.3	Zabudowa uchwyty dla osób niepełnosprawnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		ROBOTY BUDOWLANE-WC			
29	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.43*2.2	m ² m ²	5.346	
				RAZEM	5.346
30	KNR 4-01 d.4 0349-09 analogia	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej 3.70*2.8	m ² m ²	10.360	
				RAZEM	10.360
31	KNR AT-43 d.4 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) 3.7*2.8	m ² m ²	10.360	
				RAZEM	10.360
32	KNR 2-02 d.4 2009-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.43*2.20+(2.2+1.5*2)*2.8	m ² m ²	19.906	
				RAZEM	19.906
33	KNR AT-02 d.4 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze niem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni 6 m2 fabrycznie wykończone-90 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 d.4 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm tarte na gładko 2.43*2.2+1.5	m ² m ²	6.846	
				RAZEM	6.846
37 d.4	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych naklejanych 20x20 mm 2.43*2.2+1.5	m ² m ²	6.846	
				RAZEM	6.846
38 d.4	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (2.2*2+1.5*2)*2.8	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
39 d.4	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych-zamki +klamki 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
40 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
41 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
42 d.4		Opłata za gruzowisko 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
5		INSTALACJA I OSPRZĘT ELEKTRYCZNY			
43 d.5		Instalacja i osprzęt elektryczny 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.5	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) w tynku 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
45 d.5	KNR-W 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi mi o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubo- wo 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46 d.5	KNR-W 5-08 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych wodoszczelnych 3-biegowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm ² 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
47 d.5	KNR-W 5-08 0504-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych nych, przelotowych-LECZ PLAFONIERY LED 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
48 d.5	KNR-W 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa jednobiegowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49 d.5	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg-LECZ PŁYTA GRZEWCZA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		ŚCIANKA DZIAŁOWA-KORYTAŻ			
50 d.6	KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) 3.05*2.75	m ² m ²	8.388	
				RAZEM	8.388
51 d.6	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu wane dwukrotnie na budowie typu FD9 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.6	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe-LECZ STALOWE 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Załącznik nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 4-01 d.6 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.6 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 0-17 d.6 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		3.05*2.27*2	m ²	13.84	
				7	
				RAZEM	13.847
56	KNR 0-33 d.6 0124-02	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie-LECZ MOZAIKOWY 3.05*2.27*2	m ²		
			m ²	13.84	
				7	
				RAZEM	13.847
7		ROBOTY - TEREN			
57	KNR-W 4-01 d.7 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV 10*1.5*1	m ³		
			m ³	15.00	
				0	
				RAZEM	15.000
58	KNR-W 2-02 d.7 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		11.5*0.8*2	m ²	18.40	
				0	
				RAZEM	18.400
59	KNR 2-31 d.7 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po 20 cm 10*1.5	m ²		
			m ²	15.00	
				0	
				RAZEM	15.000
60	KNR 2-31 d.7 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości wy po zagęszczeniu 10*1.5	m ²		
			m ²	15.00	
				0	
				RAZEM	15.000
61	KNR 2-31 d.7 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce wo-piaskowej	m ²		
		10*1.5	m ²	15.00	
				0	
				RAZEM	15.000
62	KNR-W 2-18 d.7 0524-04	Studzienki ściekowe podwórzowe kamionkowe o śr. 300 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 2-18 d.7 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
64	KNR 0-12 d.7 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		20*0.20	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNR 0-23 d.7 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - jenie warstwy siatki na ścianach 20*0.8	m ²		
			m ²	16.00	
				0	
				RAZEM	16.000
66	KNR 0-33 d.7 0124-02	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie 20*0.8	m ²		
			m ²	16.00	
				0	
				RAZEM	16.000
67	KNR-W 2-02 d.7 1808-10	Wrota z furtkami wysokości 2.4 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ra- mach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		WYJŚCIE EWAKUACYJNE			
68	KNR-W 4-01 d.8 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 4-04 d.8 0306-02	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 70 cm	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
70	NNRNKB d.8 202 0230C- 01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR-W 2-02 d.8 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR AT-23 d.8 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej stwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm	m		
		3+1.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
73	KNR AT-23 d.8 0303-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej stwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
74		Zakup i zabudowa daszku z poliwęglanu	szt		
d.8		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 0-12 d.8 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR-W 4-01 d.8 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		WENTYLACJA			
77	KNR-W 4-01 d.9 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR-W 4-01 d.9 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000